



НАУЧНО - ПРОЕКТНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

Спецстройсервис



Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «НПСФ «Спецстройсервис»

 В. П. Архипов

« 6 » июля 2004 г.



Проект

Утверждаемая часть

**Коровник на 10 коров в пос. Тырву
респ. Карелия для семейной коммуны "Надежда"**

/ Директор по научной работе

Главный инженер

 В. А. Мишаков

А. П. Синякин


Санкт-Петербург

2004 г.



НАУЧНО - ПРОЕКТНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

Спецстройсервис



**Укрупненный расчет стоимости работ
по возведению коровника в п. Тырву
для семейной коммуны "Надежда"**

1. Объем фундаментов - 21,0 м³ бетона.
2. Объем земляных работ - 23,0 м³.
3. Возведение кирпичных столбов - 8,0 м³ кирпича
количество кирпича - 3100 штук
количество раствора – 1,9 м³
4. Устройство забирки – 22,6 м³
в том числе раствор – 3,0 м³
5. Изготовление и установка 14 окон и двух ворот
6. Устройство бетонного пола – 7,0 м³
7. Устройство перекрытий
балок – 1,5 м³
досок – 3,5 м³
8. Устройство стропил – 1,5 м³
9. Устройство кровли – 108 м²
10. Устройство септика из бетона - 7,2 м³
земляные работы - 18,0 м³

Общая стоимость работ 150000 рублей

Главный инженер

А.П. Синякин