

Согласовано:

Утверждаю:

Замена электропроводки в сан.узле старших детейОснование: дефектная ведомостьСметная стоимость 18433 рубСредства на оплату труда 4766 руб.

№№ п/п	Шифр, номер норматива	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Объем работ	Количество	
					на ед.изм.	общее
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>				
		(включая подготовительные работы, автономную наладку, комплексную наладку системы)				
		ГЭСНп				
		02-01-001-01				
		02-01-001-02				
		1 Затраты труда пусконаладочного персонала	чел.-ч	8		
		<b>2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	ГЭСНм 08-02-402-1	<b>Кабели по установленным конструкциям и лоткам</b>	100м	0,6		
	1.1	1 Затраты труда рабочих-монтажников Средний разряд работы-3,8	чел.-ч		15,3	9,18
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,17	4,3
		3 Машины и механизмы				
	0 21102	Краны на автомобильном ходу	маш.-ч		1,89	1,13
	400002	Автомобили бортовые до 8т	маш.-ч		1,89	1,134
	0 30902	Подъемники гидравлические	маш.-ч		3,39	2,03
	0 40502	Установки для сварки ручной дуговой	маш.-ч		2,7	1,62
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч		3,45	2,07
		4 Материалы				
	101-1924	Электроды	кг		1,9	1,14
	544-0089	Лента липкая изоляционная	кг		0,16	0,1
2	ГЭСНм 08-02-420-1	<b>Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу</b>	100шт	0,06		
	1.1	1 Затраты труда рабочих-монтажников Средний разряд работы-3,8	чел.-ч		234	14,04
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,9	0,654
		3 Машины и механизмы				
	0 21102	Краны на автомобильном ходу	маш.-ч		5,45	0,33
	400002	Автомобили бортовые до 8т	маш.-ч		5,45	0,327
		4 Материалы				
	500-9062	Наконечники кабельные	шт		306	18,36
3	ГЭСНм 08-03-591-5	<b>Выключатель</b>	100шт	0,04		
		1 Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч		32,8	1,31

Согласовано:

Утверждаю:

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт сан. узла старших детейОснование: дефектная ведомостьСметная стоимость 67234 руб

№№ п/п	Шифр, номер норматива	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Объем работ	Количество	
					на ед.изм.	общее
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Водопровод и канализация - внутренние устройства</b>						
1	ГЭСН 17-01-001-14	Установка умывальника "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды	10компл.	0,7		
	1.1	1 Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы-4	чел.-ч		21,65	15,16
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,25
		3 Машины и механизмы				
	0 21141	Краны на автомобильном ходу	маш.-ч		0	0
	0 31121	Подъемники мачтовые	маш.-ч		0,13	0,09
	400001	Автомомобиль бортовой	маш.-ч		0,22	0,15
	330206	Дрели электрические	маш.-ч		0,2	0,14
		4 Материалы				
	300-9400	Санитарные приборы	компл.		10	7
	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт		4	2,8
	101-9680	Шурупы строительные	т		0,0007	0,0005
	101-9765	Замазка суриковая	кг		2	1,4
	101-1669	Очес льняной	кг		0,3	0,21
	101-0388	Краски масляные	т		0,0004	0,0003
	101-0628	Олифа комбинированная	т		0,0002	0,0001
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок	т		0,0036	0,003
	101-0311	Каболка	т		0	0
2	ГЭСН 17-01-003-01	Установка унитаза с бачком непосредствен- но расположенным типа "Компакт"	10компл.	0,5		
	1.1	1 Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы-3,9	чел.-ч		24,64	12,32
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,71	0,36
		3 Машины и механизмы				
	0 21141	Краны на автомобильном ходу	маш.-ч		0	0
	0 31121	Подъемники мачтовые	маш.-ч		0,32	0,16
	400001	Автомомобиль бортовой	маш.-ч		0,39	0,2
	330206	Дрели электрические	маш.-ч		0,2	0,1
		4 Материалы				
	300-9400	Санитарные приборы	компл.		10	5
	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт		4	2
	101-9680	Шурупы строительные	т		0,00003	0
	101-9765	Замазка суриковая	кг		4	2
	101-1669	Очес льняной	кг		0,04	0,02

СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005 г.

на Сан.узел 2 этаж для взрослых детей.. Детский дом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб. 109 111,48

Средства на оплату труда руб. 19383,35

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (прогнозных)	
						на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>									
1	ГЭСН46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок железобетонных	1 м3		1,54	Тек. цены		1643,93	2531,65
		Затраты труда рабочих ср 3,3	чел.час	11,43	17,6022			78,04	1373,68
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,33	5,1282				
	1. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,4	3,696				
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	3,32	5,1128			223,23	1141,33
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	м-час	6,14	9,4556			1,76	16,64
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	3,08				
	5. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26	0,4004				
2	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,1923	Тек. цены		9168,13	1763,03
		Затраты труда рабочих ср 2,2	чел.час	39,51	7,5978			64,43	489,52
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,27	0,2442				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,27	0,2442				
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	9,07	1,7442				
	3. 402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,3923			3200	1255,33