

Смета ремонтных работ

Смета № 33 от 14.07.10

Заказчик	Школа-интернат
Объект	садгород
Описание	Ремонт душевой
Исполнитель	ИП Рябый С.А.
Адрес	г.Владивосток, ул. Кирова 23-317
Телефон/Факс	8(4232)31-92-41; 76-30-69
Банковские реквизиты	ИНН 253906948365, р/ счет 40802810200050000550, кор/счет 30101810900000000705, в ОАО "Дальневосточный банк", БИК 040507705

N	Наименование работы/материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
Демонтажные работы/подготовительные					
1	Демонтаж входной двери деревянная	ед	1,00	450,00	450,00
2	Демонтаж керамической плитки	м.кв	119,55	265,00	31680,75
3	Демонтаж радиаторов отопления	шт	4,00	400,00	1600,00
4	Демонтаж розеток, выключателей	шт.	2,00	15,00	30,00
5	Демонтаж сантехнических приборов: полотенцесушитель	шт.	6,00	150,00	900,00
6	Демонтаж светильников	шт	6,00	55,00	330,00
7	Демонтаж унитаза	шт	2,00	400,00	800,00
Работы со стенами (отделочные работы)					
8	Облицовка стен керамической плиткой	м.кв	87,92	450,00	39564,00
Работы с полом					
9	Кладка напольной керамической плитки	м.кв	31,62	600,00	18972,00
Двери и окна					
10	Установка двери распашной	шт	1,00	1200,00	1200,00
Электромонтажные работы					
11	Монтаж светильников на потолок	шт	6,00	800,00	4800,00
Сантехнические работы					
12	Замена канализационных труб	м.п.	9,00	410,00	3690,00
13	Замена труб на метапол	м.п.	61,00	240,00	14640,00
14	Установка радиатора отопления (без разводки)	шт	4,00	900,00	3600,00
15	Установка смесителя (без разводки)	шт	6,00	350,00	2100,00
16	Установка унитаза (без разводки)	шт	2,00	600,00	1200,00
Дополнительные работы					
17	Вывоз строительного мусора	ед.	20,00	150,00	3000,00
18	Очистка помещения от мусора	т	2,00	300,00	600,00
Всего					129156,75

Всего на сумму: **Сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят шесть рублей 75 коп.**

От заказчика: _____

От исполнителя: _____

Смета № 33 от 14.07.10

Заказчик **Школа-интернат**
Объект **садгород**
Описание **Материал для ремонта душевой**
Исполнитель **ИП Рябый С.А.**
Адрес **г.Владивосток, ул. Кирова 23-317**
Телефон/Факс **8(4232)31-92-41; 76-30-69**
Банковские реквизиты **ИНН 253906948365, р/ счет 40802810200050000550, кор/счет 30101810900000000705, в ОАО "Дальневосточный банк", БИК 040507705**

N	Наименование работы/материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
Демонтажные работы/подготовительные					
1	цемент	мешок	30,00	200,00	6000,00
2	вентиль секущий	шт	10,00	200,00	2000,00
3	выключатель	шт	2,00	150,00	300,00
4	гофра	-	2,00	300,00	600,00
5	дверь	шт	1,00	4600,00	4600,00
6	душ	шт	6,00	4600,00	27600,00
7	кафель (пол)	м2	31,62	362,80	11471,74
8	кафель(стена)	м2	87,92	315,50	27738,76
9	песок	мешок	90,00	50,00	4500,00
10	радиатор	шт	4,00	1725,00	6900,00
11	светильник	шт	6,00	1380,00	8280,00
12	стояк	шт	4,00	837,00	3348,00
13	тройник	шт	8,00	132,25	1058,00
14	труба (канализация)	п.м.	9,00	271,40	2442,60
15	труба метапол	п.м.	61,00	77,00	4697,00
16	унитаз (бидэ)	шт	2,00	450,00	900,00
17	фитинг	шт	30,00	142,60	4278,00
Всего					116714,10

Всего на сумму: **Сто шестнадцать тысяч семьсот четырнадцать рублей 10 коп.**

От заказчика: _____

От исполнителя: _____

**ИТОГО: На работы и материалы для ремонта душевой
требуется 245870 рублей**